

江门市生态环境局文件

江开环审〔2024〕117号

关于江门市犇牛卫浴科技有限公司年加工卫浴件 150万套建设项目环境影响报告表的批复

江门市犇牛卫浴科技有限公司：

报来《江门市犇牛卫浴科技有限公司年加工卫浴件 150 万套建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）已收悉，经研究，批复如下：

一、江门市犇牛卫浴科技有限公司年加工卫浴件 150 万套建设项目位于开平市水口镇嘉兴南路 85 号之 6，总投资 100 万元，项目代码为 2409-440783-04-01-742135，占地面积 1100 方米，建筑面积 2200 平方米，主要生产设备如下：

序号	设备名称		规格型号	数量（台）
1	剪板机		QC12K-6*2500	2
2	激光开料机		iLoadereco3	1
3	冲床		JD21-100	2
4	冲床		JD21-80	4
5	冲床		JD21-63	2
6	冲床		JD21-40	4
7	冲床		JD23-25	4
8	液压机		YH28-200T	2
9	液压机		YH28-100T	2
10	数控车床		SC-46G	4
11	折边机		/	2
12	磨抛机		/	3
13	刨床		/	2
14	激光焊接机		/	3
15	双砂输送带水磨机		/	2
16	单槽超声波清洗机		JHD-1048FS 2m×1m×0.8m，有效 水深 0.3m	3
17	履带式 超声波	除油槽	0.8m×1m×0.5m	2
		清水槽	0.8m×1m×0.5m	

序号	设备名称		规格型号	数量（台）
	清洗烘干线	清水槽	0.8m×1m×0.5m	
		风切	/	
		电烘干	/	
18	花洒测试机		/	2
19	盐雾测试机		/	1
20	试水机		/	4
21	普通车床		C6140A1	1
22	钻床		Z4116B	1
23	台式砂轮机		/	1
24	立式铣床		/	1
25	平面磨床		/	1

二、根据报告表的评价结论，在项目按照报告表中所列的性质、规模、地点进行建设，全面落实报告表提出的各项污染防治措施，并确保污染物排放稳定达标和符合总量控制要求的前提下，其建设从环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）项目开料工序产生的颗粒物执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级排放标准和无组织排放监控浓度限值。

（二）按照“清污分流、雨污分流”的原则设置给排水系统。项目清洗废水、拉丝废水作为零散废水交由有资质的单位处理，

废除油槽液作为危险废物交由有资质单位处理；生活污水经三级化粪池预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准和开平市水口镇污水处理厂进水标准的较严者后，经市政管网排入开平市水口镇污水处理厂进一步处理。

（三）用低噪设备和采取有效的减振、隔声、消音措施，合理安排工作时间，项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准。

（四）项目产生的危险废物须严格执行危险废物转移联单制度，委托有资质的单位处理处置，在厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；一般工业固废在厂内暂存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求。

三、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后应按规定进行项目竣工环境保护验收，项目须经验收合格后，主体工程才能投入正式生产或使用。



公开方式：主动公开

抄送：水口镇人民政府，佛山市景美环境科技有限公司。
