

开平市交通运输局文件

开交规划〔2022〕2号

关于国道 G325 线开平段中央开口整治工程一阶段施工图设计的批复

江门市开平公路事务中心：

你单位报来《江门市开平公路事务中心国道 G325 线开平段中央开口整治工程一阶段施工图设计的请示》及有关施工图附件收悉，经研究，我局批复如下：

一、总体评价

国道 G325 线开平段中央开口整治工程一阶段施工图设计基本合理，技术指标运用适当，基本满足施工图设计阶段的深度要求。原则上同意国道 G325 线开平段中央开口整治工程一阶段施工图设计。

二、工程概况

本项目位于国道 325 线开平境内，工程桩号为 K100+432～K142+840，设计长度约 42.408 公里。

目前，国道 325 线开平段点多、线长、面广，公路交通在数

量快速增长和规模扩大，公路的质量和功能、服务和管理等方面还不能完全适应经济社会发展的要求，特别是穿城镇路段和平面交叉路口，存在较高安全风险，G325 开平段沿线道路安全形势十分严峻，急需对事故高发路段进行重点处治，为整治该路段的安全风险隐患，特此实施该工程。

三、建设规模及技术标准

现状公路为一级公路，设计时速 80km/h（局部 60km/h），标志牌反光等级：IV 类。

本次工程主要内容为：1. 优化 K100+850 开阳高速入口前路段平交口；2. 封闭 K102+300（华阳路）等 14 处不合理中央路口；3. 完善以上 15 处路口的标志标线。

主要工程数量包括：新建单柱式标志 28 套，悬臂牌 1 个，新划交通标线 2465 m²，波形梁护栏 80m，中间带砼护栏 160m，轮廓标 56 个，隔离栅 32m 等。

四、工程预算

施工图预算待你单位报来第三方造价审查文件后，另行批复。

五、其他

项目建设应严格按照有关规定招标具有相应资质的施工单位，并落实施工监理，加强工程建设全过程管理，确保工程质量。此复。

