

开平市交通运输局文件

开交规划〔2022〕6号

关于江门市国道 G325 线 K100+432 ~ K142+840 段公路安全提升工程 (开平段) 一阶段施工图设计的批复

江门市开平公路事务中心：

你单位报来《江门市国道 G325 线 K100+432~K142+840 段公路安全提升工程（开平段）一阶段施工图设计的请示》及有关施工图附件收悉，经研究，我局批复如下：

一、总体评价

江门市国道 G325 线 K100+432~K142+840 段公路安全提升工程（开平段）一阶段施工图设计基本合理，技术指标运用适当，基本满足施工图设计阶段的深度要求。原则上同意江门市国道 G325 线 K100+432~K142+840 段公路安全提升工程（开平段）一阶段施工图设计。

二、工程概况

本项目工程范围为开平市境内的国道 325 路段,起终点桩号范围为 K100+432~K142+840,设计长度约 42.408 公里。

目前,国道 325 线开平段点多、线长、面广,公路交通在数量快速增长和规模扩大,公路的质量和功能、服务和管理等方面还不能完全适应经济社会发展的要求,特别是穿城镇路段和平面交叉路口,存在较高安全风险,G325 开平段沿线道路安全形势十分严峻,急需对事故高发路段进行重点处治,为整治该段路段的安全风险隐患,特此实施该工程。

三、建设规模及技术标准

现状公路为一级公路,设计时速 80km/h(局部 60km/h),标志牌反光等级:IV 类。

主要设计内容为:1.清理遮挡视线的绿化带;2.在隐患路口两侧设置减速带;3.对原有破碎、残缺的标线进行翻修更新;4.在急弯、临水、高边坡等隐患路段、隐患路口,完善警示标志标线,或加装反光示警桩、护栏等安全设施;5.中间分隔带路口车辆随意调头,造成危险的,封闭危险路口;6.部分路段的中央绿化带增设中分带分隔栏;7.在相关村道路口设置减速标线、停车让行标志、村庄警告标志、带黄闪警示灯的道口标柱、反光道钉和良好的停车视距;8.缺失中央隔离带的路段,设置护栏等硬隔离措施;9.对附近居民行人横穿道路需求大的地方,补充人行过街设施。

主要工程数量包括：新建单柱式标志 208 套，新划交通标线 15069 m²，黄闪灯 8 套，突起路标 1248 个，道口标柱 416 根，凸面镜 4 套，太阳能黄闪灯道口标柱 104 套，柔性隔离柱 421 根等。

四、工程预算

施工图预算待你单位报来第三方造价审查文件后，另行批复。

五、其他

项目建设应严格按照有关规定招标具有相应资质的施工单位，并落实施工监理，加强工程建设全过程管理，确保工程质量。此复。

