

开平市环境保护局

开环批[2019]42 号

关于开平市宏轩五金卫浴有限公司建设项目 环境影响报告表的批复

开平市宏轩五金卫浴有限公司：

你单位报批的《开平市宏轩五金卫浴有限公司建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）已收悉，经研究，批复如下：

一、开平市宏轩五金卫浴有限公司建设项目位于开平市水口镇嘉兴工业区同福路 33 号之一，属散乱污整治提升项目，总投资 100 万元，占地面积 1540 平方米，建筑面积 1540 平方米，年产五金卫浴配件 200 万件，主要生产设备有开料机 3 台、锻压机 5 台、冲压机 4 台、喷砂机 1 台、钻床 14 台、仪表机 3 台、数控车床 15 台、专用车床 2 台、铣床 2 台、半自动车床 1 台、空压机 2 台。

二、根据报告表的评价结论，在项目按照报告表中所列的性质、规模、地点进行建设，全面落实报告表提出的各项污染防治措施，并确保污染物排放稳定达标和符合总量控制要求的前提下，其建设从环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）锻压机须使用天然气作为能源。燃烧废气、喷砂废气执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27—2001）第二时段

二级标准，机加工产生的颗粒物执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27—2001）第二时段无组织排放监控浓度限值。

（二）按照“清污分流、雨污分流”的原则设置给排水系统。项目生活污水须处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段三级标准后，通过市政污水管网纳入水口镇污水处理厂进一步处理。

（三）优化厂区布局，选用低噪设备和采取有效的减振、隔声、消音措施，合理安排工作时间，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）3类区标准。

（四）项目产生的危险废物须严格执行危险废物转移联单制度，委托有资质的单位处理处置，在厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）；一般工业固废在厂内暂存应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的要求。

三、根据报告表的核算，项目经整治后主要污染物总量控制指标削减至：二氧化硫 0.023 吨/年，氮氧化物 0.059 吨/年。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成应按规定进行项目竣工环境保护验收，项目须经验收合格后，主体工程才能投入正式生产或使用。



公开方式：主动公开

抄送：水口镇人民政府、重庆大润环境科学研究院有限公司